

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๑๘,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘...เป็นเงิน ๕๑๒,๗๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
 - ๕.๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
 - ๕.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายบรรพต ภาชนะนนท์.....
 - ๖.๒. นายคณิศร ปิ่นสุวรรณ.....
 - ๖.๓. นางรัตนภรณ์ สีนเปียง.....

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน ๑	๔๑๒,๗๘๐.๕๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๔๑๒,๗๘๐.๕๔	
	ราคากลาง	๔๑๒,๗๐๐.๐๐	
สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณิศร ปันสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ แผ่น

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและแรงงาน	๓๒๔,๓๖๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๔๑๒,๗๘๐.๕๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมค่าก่อสร้าง

๔๑๒,๗๘๐.๕๔

ปรับลดใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

๔๑๒,๗๘๐.๕๔

สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลีสี่สตางค์

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรทด ภาชนะนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณศร ปันสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานดิน								
	๑.๑ ชุดดินฐานราก/ถมดิน	๒๕.๕๕	ลบ.ม	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๑๘๑.๒๕	๓,๑๘๑.๒๕	
	๑.๒ ทราयरัดน้ำอัดแน่น	๘.๕๐	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๔,๓๖๙.๑๗	๙๙.๐๐	๘๔๑.๕๐	๕,๒๑๐.๖๗	
๒	งานแบบหล่อ								
	๒.๑ ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปพร้อมไม้คร่าว	๙๐.๐๐	ตร.ม	๔๐๔.๗๒	๓๖,๔๒๔.๓๕	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๔๘,๓๙๔.๓๕	
๓	งานคอนกรีต								
	๓.๑ คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๑.๑๕	ลบ.ม	๑,๔๘๕.๒๐	๑,๗๐๗.๙๘	๓๙๘.๐๐	๔๕๗.๗๐	๒,๑๖๕.๖๘	
	๓.๒ คอนกรีต ค.๒ (STRENGTH ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๙.๒๖	ลบ.ม	๑,๖๖๙.๕๕	๓๒,๑๕๓.๕๑	๔๙๘.๐๐	๙,๕๙๑.๔๘	๔๑,๗๔๔.๙๙	
๔	งานเหล็กเสริม								
	๔.๑ เหล็กเส้นกลม dia. ๖ มม. SR-๒๔	๗๗.๗๐	กก	๒๕.๓๗	๑,๙๗๑.๒๕	๔.๑๐	๓๑๘.๕๗	๒,๒๘๙.๘๒	
	๔.๒ เหล็กเส้นกลม dia. ๘ มม. SR-๒๔	๑๖๔.๖๗	กก	๒๕.๐๔	๔,๑๒๓.๓๔	๔.๑๐	๖๗๕.๑๕	๔,๗๙๘.๔๙	
	๔.๓ เหล็กเส้นกลม dia. ๑๕ มม. SR-๒๕	๖๙.๕๐	กก	๒๐.๘๑	๑,๔๔๖.๓๐	๓.๓๐	๒๒๙.๓๕	๑,๖๗๕.๖๕	
	๔.๔ เหล็กข้ออ้อย dia. ๑๖ มม. SD-๓๐	๖๔๗.๘๐	กก	๒๐.๖๔	๑๓,๓๗๐.๕๙	๓.๓๐	๒,๑๓๗.๗๔	๑๕,๕๐๘.๓๓	
	๔.๕ เหล็กข้ออ้อย dia. ๒๐ มม. SD-๓๐	๗๖๕.๗๐	กก	๒๐.๑๘	๑๕,๔๕๑.๘๓	๒.๙๐	๒,๒๒๐.๕๓	๑๗,๖๗๒.๓๖	
	๔.๖ เหล็กตะแกรง wm dia. ๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ซม.	๑๑๕.๐๐	ตร.ม	๓๔.๕๐	๓,๙๖๗.๕๐	๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๔,๕๔๗.๕๐	
	๔.๗ ลวดผูกเหล็ก	๕๐.๐๐	กก	๓๓.๐๒	๑,๖๕๑.๐๐	-	-	๑,๖๕๑.๐๐	
	๔.๘ แผ่นเหล็ก ๒๕x๓๕x๐.๙ ซม.	๘.๐๐	แผ่น	๑๙๘.๗๖	๑,๕๙๐.๐๘	๕๙.๖๓	๔๗๗.๐๔	๒,๐๖๗.๑๒	
	๔.๙ แผ่นเหล็กรูปสามเหลี่ยม ๕ ซม. ทหนา ๖ มม.	๕๒.๐๐	แผ่น	๑.๘๒	๙๔.๖๔	๐.๕๕	๒๘.๖๐	๑๒๓.๒๔	
	๔.๑๐ สลักเกลียว ๔-๐ ๑๕ มม. ยาว ๓๕ ซม.+น็อต	๓๒.๐๐	ชุด	๑๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔.๕๐	๑๔๔.๐๐	๖๒๔.๐๐	
๕	งานเหล็กรูปพรรณ								
	๕.๑ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๘๒๙.๖๐	กก	๒๖.๕๔	๒๒,๐๑๗.๕๘	๑๒.๐๐	๙,๙๕๕.๒๐	๓๑,๙๗๒.๗๘	
	๕.๒ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๖ มม.	๑.๐๐	กก	๓๒.๖๐	๓๒.๖๐	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐	๕๔.๖๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	๕.๓ ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Dai ๒.๐"	๓๓๖.๖๐	กก	๒๘.๘๖	๙,๗๑๔.๒๘	๑๒.๐๐	๔,๐๓๙.๒๐	๑๓,๗๕๓.๔๘	
	๕.๔ ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Dai ๑.๕"	๕๔๒.๕๐	กก	๒๙.๒๘	๑๕,๘๘๔.๕๐	๑๒.๐๐	๖,๕๑๐.๐๐	๒๒,๓๙๔.๕๐	ราคาพาณิชย์เชียงใหม่
	๕.๓ สังกะสี	๑๒๓.๐๐	ตร.ม	๔๒.๖๘	๕,๒๕๐.๒๔	๓๕.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐	๙,๕๕๕.๒๔	
๖	งานรื้อถอน								
	๖.๑ รื้อพื้น คสล.วางบนดิน	๑๒๘.๗๐	ตร.ม	-	-	๗๐.๐๐	๙,๐๐๙.๐๐	๙,๐๐๙.๐๐	รื้อขนไป
	๖.๒ รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	๒๙.๔๐	ตร.ม	-	-	๗๐.๐๐	๒,๐๕๘.๐๐	๒,๐๕๘.๐๐	รื้อขนไป
	๖.๓ รื้อถอนวัสดุฝังหลังคา (ลอนคู่)	๓๘.๐๐	ตร.ม	-	-	๒๕.๐๐	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	รื้อขนไป
	๖.๔ รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	๓๕.๕๐	ตร.ม	-	-	๔๐.๐๐	๑,๔๒๐.๐๐	๑,๔๒๐.๐๐	รื้อขนไป
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานหลังคา								
	๑.๑ แผ่นเหล็กรีดร้อน (METAL SHEET) หนา ๐.๔ มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	๑๔๙.๒๕	ตร.ม	๑๗๕.๐๐	๒๖,๑๑๘.๗๕	-	-	๒๖,๑๑๘.๗๕	
	๑.๒ ค่าแรงมุงหลังคา	๑๓๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๘๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
๒	งานผนังและตกแต่ง								
	๒.๑ ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	๔๓.๙๘	ตร.ม	๕๒.๕๙	๒,๓๑๒.๙๑	๑๐๐.๐๐	๔,๓๙๘.๐๐	๖,๗๑๐.๙๑	
๓	งานพื้นและตกแต่ง								
	๓.๑ พื้นผิวขัดมันเรียบ	๕๐.๙๐	ตร.ม	๙๘.๗๐	๕,๐๒๓.๙๒	๖๑.๐๐	๓,๑๐๔.๙๐	๘,๑๒๘.๘๒	
๔	งานทาสี								
	๔.๑ งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก	๔๓.๙๘	ตร.ม	๓๖.๒๘	๑,๕๙๕.๖๖	๓๐.๐๐	๑,๓๑๙.๕๐	๒,๙๑๕.๑๖	
	หมวดงานไฟฟ้า								
๑	งานไฟฟ้า								
	๑.๑ ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ๒x๓๖ w	๘.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
	๑.๒ เต้ารับเดี่ยว + สวิตช์เดี่ยว พร้อมบล็อกลอย ๒ ช่อง	๔.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๕๗

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่กำหนดราคากลาง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๓	เต้ารับคู่ พร้อมบล็อกลอย ๒ ช่อง	๔.๐๐	ชุด	๑๗๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
๑.๔	ตู้โหลดเซนเตอร์ ขนาด ๖ ช่อง พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ๓๒ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๘๐.๐๐	๔,๕๘๐.๐๐	๑,๓๗๔.๐๐	๑,๓๗๔.๐๐	๕,๙๕๔.๐๐	
๑.๕	สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๒๕ ตร.มม.	๖.๐๐	เมตร	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๑.๖	สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๑๖ ตร.มม.	๑๒๕.๐๐	เมตร	๑๙.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐	
๑.๗	สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๖ ตร.มม.	๕.๐๐	เมตร	๒๒.๙๒	๑๑๔.๖๐	๑๒.๐๐	๖๐.๐๐	๑๗๔.๖๐	
๑.๘	สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๑.๕ ตร.มม.	๖๘.๐๐	เมตร	๔.๑๕	๒๘๒.๒๐	๕.๐๐	๓๔๐.๐๐	๖๒๒.๒๐	
๑.๙	สายไฟ THW สายกลมแกนเดี่ยว ๑x๔ ตร.มม.	๕๒.๐๐	เมตร	๙.๘๑	๕๑๐.๑๒	๑๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๑,๐๓๐.๑๒	
๑.๐	GROUND ROD ทองแดง	๑.๐๐	แท่ง	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	๔๔.๐๐	๔๔.๐๐	๒๓๔.๐๐	
๑.๑๑	ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ศก. ๑/๒"	๖.๐๐	ท่อน	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๕๖.๐๐	๓๓๖.๐๐	๗๒๖.๐๐	
๑.๑๒	เบ็ดเตล็ด ๑๐%		รวม					๒,๔๔๓.๕๙	
	รวม				๒๒๓,๙๔๓.๘๐		๙๗,๙๗๒.๖๑	๓๒๑,๙๑๖.๔๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรทด ภาชนะนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายคณศร ปันสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้