

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๔๐๐ บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม จุดที่ ๑ ความยาวรวม ๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ความยาวรวม ๑๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร สายเหมืองโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (ตามแบบรูปและรายการของ ท.ต. รวมใจพัฒนา กำหนดแบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๘) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๐,๔๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงรายการแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๔.๒ เอกสารประกอบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอภิชาติ หล้าเพ็ญ.....
 - ๖.๒. นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ.....
 - ๖.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาจริง.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม
ปริมาณงาน/ จุดที่ ๑ ความยาวรวม ๕ ม. สูง ๑.๐๐ ม. , จุดที่ ๒ ความยาวรวม ๑๙ ม. สูง ๑.๐๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง สายเหมืองโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
แบบ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 มกราคม ๒๕๕๙

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง
๑	งานดินถมแน่น	๑๒.๐๐๐	ลิป.ม	๙๐.๐๐๐	๑,๐๘๐.๐๐๐	๑.๓๓๖๕	๑,๔๔๓.๔๒๐
๒	งานกระสอบปูย	๒๖๙.๐๐๐	ถุง	๙.๐๐๐	๒,๔๒๑.๐๐๐	๑.๓๓๖๕	๓,๒๓๕.๖๖๗
๓	งานปูนทราย ๑:๔	๙.๖๐๐	ลิป.ม	๑,๗๑๒.๒๘๐	๑๖,๔๓๗.๘๘๘	๑.๓๓๖๕	๒๑,๙๖๙.๒๓๗
๔	งานไม้ยูคา ศก.๓" ยาว ๔ ม.	๑๐๐.๐๐๐	เมตร	๒๑.๒๕๐	๒,๑๒๕.๐๐๐	๑.๓๓๖๕	๒,๘๔๐.๐๖๓
๕	งานไม้ยูคา ศก.๒" ยาว ๔ ม.	๗๒.๐๐๐	เมตร	๑๐.๐๐๐	๗๒๐.๐๐๐	๑.๓๓๖๕	๙๖๒.๒๘๐
รวมค่าก่อสร้าง					๒๒,๗๘๓.๘๘๘		๓๐,๔๕๐.๖๖๗
ปรับลดเหลือเพียง					สามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน		๓๐,๔๐๐.๐๐๐

A	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๒๒,๗๘๓.๘๘๘
B	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
C	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
D	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๓๖๕
E	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
F	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [C , (A \times D + B \times E)]$	=	๑.๐๐๐
G	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $D \times F$	=	๑.๓๓๖๕
H	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = $E \times F$ =	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาง)

นักวิชาการพัสดุ

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม

สถานที่ก่อสร้าง สายเหมืองโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน/ จุดที่ ๑ ความยาวรวม ๕ ม. สูง ๑.๐๐ ม. , จุดที่ ๒ ความยาวรวม ๑๙ ม. สูง ๑.๐๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๑๓/๒๕๕๘

ข้อมูลคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Motar ๑:๔
ส่วนผสมคอนกรีต	๔๐๐:๗๙๙
๑ ซีเมนต์ ๑.๐๕ X ๑,๙๖๒.๖๒	๘๒๔.๓๐
๒ ทราย ๑.๒๐ X ๕๑๔.๐๒	๔๙๒.๘๔
๓ หิน ๑.๑๕ X -	-
	๑,๓๑๗.๑๔
๔ ค่าแรง ๐.๓๐ X ๑,๓๑๗.๑๔	๑,๗๑๒.๒๘

ตัวแปลสูตร $(๑.๐๕ * ๑,๙๖๒.๖๒ * ๔๐๐) / ๑๐๐๐$

ตัวแปลสูตร $(๑.๒๐ * ๕๑๔.๐๒ * ๗๙๙) / ๑๐๐๐$

ตัวแปลสูตร $(๐.๓ * ๑,๓๑๗.๑๔) + ๑,๓๑๗.๑๔$

ราคาพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๕๙

ราคาวัสดุ

ปูนซีเมนต์ผสม	๑,๙๖๒.๖๒	บาท/ตัน
ทรายหยาบ	๕๑๔.๐๒	บาท/ลบ.ม.