

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๘๐๐ บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายจันทร์ จันทร์กำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขนาดกว้างใน ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร (ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา กำหนด แบบเลขที่ ๙/๒๕๕๘) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
 ๒. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 ๔. เอกสารประกอบ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอภิชาติ หล้าเพย
 - ๖.๒. นางรัตนภรณ์ สิ้นเปียง
 - ๖.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจันทร์ จันทร์ท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร

คันทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร , ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๙/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน ๑	๑๖๗,๘๑๘.๑๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๖๗,๘๑๘.๑๑	
	ราคาค่าก่อสร้าง	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	
	หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัตนาภรณ์ ลินเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจันทร์ จันทร์ท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร

ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร , ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๙/๒๕๕๘

แบบ ปร.๔ ที่แบบ มีจำนวน ๑ แผ่น

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน ๑	๑๓๑,๘๗๐.๒๗	๑.๒๗๒๖	๑๖๗,๘๑๘.๑๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๖๗,๘๑๘.๑๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัตนภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจันทร์ จันทรกำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๙/๒๕๕๘

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร

ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร , ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.								
	- งานดินซุด	๔๔.๐๐	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๔,๓๕๖.๐๐	๔,๓๕๖.๐๐	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๒๕	ลบ.ม	๕๑๔.๐๒	๑,๑๕๖.๕๕	๙๑.๐๐	๒๐๔.๗๕	๑,๓๖๑.๓๐	
	- งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๘๐	ลบ.ม	๑,๔๘๕.๑๙	๒,๖๗๓.๓๔	๓๙๘.๐๐	๗๑๖.๔๐	๓,๓๘๙.๗๔	
	- งานคอนกรีต ค.๒	๑๐.๘๓	ลบ.ม	๑,๖๖๙.๔๔	๑๘,๐๘๐.๐๔	๔๓๖.๐๐	๔,๗๒๑.๘๘	๒๒,๘๐๑.๙๒	
	- เหล็กเสริม RB ๙ มม. SR-๒๔	๗๘๘.๔๒	กก	๒๕.๐๔	๑๙,๗๔๒.๐๔	๔.๑๐	๓,๒๓๒.๕๒	๒๒,๙๗๔.๕๖	
	- เหล็กเสริม RB ๖ มม. SR-๒๔	๔๐๘.๔๘	กก	๒๕.๓๗	๑๐,๓๖๓.๑๔	๔.๑๐	๑,๖๗๔.๗๗	๑๒,๐๓๗.๙๑	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๙.๙๒	กก	๓๓.๐๒	๙๘๗.๙๖	-	-	๙๘๗.๙๖	
	- เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๕๕๖.๐๘	๒๖,๖๙๑.๘๔	๑๘๔.๐๐	๘,๘๓๒.๐๐	๓๕,๕๒๓.๘๔	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๔ มม.	๕๗.๖๐	ตร.ม	๓๖.๐๐	๒,๐๗๓.๖๐	๓๕.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	๔,๐๘๙.๖๐	
	- งานไม้แบบ	๘๒.๐๐	ตร.ม	๑๖๓.๙๒	๑๓,๔๔๑.๔๔	๑๓๓.๐๐	๑๐,๙๐๖.๐๐	๒๔,๓๔๗.๔๔	
	รวม				๙๕,๒๐๙.๙๕		๓๖,๖๖๐.๓๒	๑๓๑,๘๗๐.๒๗	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรัตนาภรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ตีมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ