

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.....
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๑๓๗,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนายวัน ปัญญา และนายคำมี เดชคุณมาก บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๑๐.๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ความยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. จุดที่ ๒ (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส ความยาว ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนากำหนด แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายคณศร ปันสุวรรณ.....
 - ๖.๒. นายอภิชาติ หล้าเพย.....
 - ๖.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาง.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างพื้งกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)

ปริมาณงาน/ จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๑๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. , ช่วงที่ ๒ ความยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. จุดที่ ๒ (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส)ความยาว ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังบ้านนายวัน ปัญญา และ นายคำมี เดชคุณมาก บ้านป่าตั้งใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตามแบบเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานกระสอบปูย	๙๑๓.๐๐	ใบ	๙.๐๐	๘,๒๒๗.๐๐	๑.๓๓๗๕	๑๒,๐๔	๑๐,๙๙๒.๕๒
๒	งานปูนทราย ๑:๓	๔๑.๐๘	ลบ.ม	๑,๘๗๒.๑๕	๗๖,๙๐๗.๙๒	๑.๓๓๗๕	๒,๕๐๔.๐๐	๑๐๒,๘๖๔.๓๒
๓	งานไม้ยูคา ศก.๔" ยาว ๔ ม.	๗๒.๐๐	ท่อน	๑๒๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๑๖๐.๕๐	๑๑,๕๕๖.๐๐
๔	งานไม้ยูคา ศก.๓" ยาว ๔ ม.	๖๐.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๑๒๐.๓๘	๗,๒๒๒.๘๐
๕	ตะปูตอกไม้	๑๒.๐๐	กิโลกรัม	๒๙.๐๐	๓๔๘.๐๐	๑.๓๓๗๕	๓๘.๗๙	๔๖๕.๔๘
๖	ดินถม	๓๓.๐๐	ลบ.ม	๙๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๑๒๐.๓๘	๓,๙๗๒.๕๔
รวมค่าก่อสร้าง					๑๐๒,๔๘๒.๙๒			๑๓๗,๐๗๓.๖๖
ปรับลดเหลือเพียง					หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			๑๓๗,๐๐๐.๐๐

A	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	๑๐๒,๔๘๒.๙๒
B	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
C	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
D	ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	๑.๓๓๗๕
E	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
F	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= ๑ + [C (A \times D + B \times E)]$	=	๑.๐๐
G	ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทานซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) $= D \times F$	=	๑.๓๓๗๕
H	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) $= E \times F =$	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นายเคนศวร ปันสุวรรณ)

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาง)

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังบ้านนายวัน ปัญญา และ นายคำมี เดชคุณมาก บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน/ จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ความยาว ๑๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ,

ช่วงที่ ๒ ความยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ ม. จุดที่ ๒ (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส)ความยาว ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙

ข้อมูลคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			Motar ๑:๔
ส่วนผสมคอนกรีต			๔๐๐:๗๙๙/ลบ.ม.
๑	ซีเมนต์	๑.๐๕ X	๒,๓๓๖.๔๕
๒	ทราย	๑.๒๐ X	๕๑๔.๐๒
๓	ค่าผสมคอนกรีต	๑.๐๐ X	๓๙๘.๐๐
รวม			๑,๘๗๒.๑๕

ราคาพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน สิงหาคม ปี ๒๕๕๙

ราคาวัสดุ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒,๓๓๖.๔๕

บาท/ตัน

ทรายหยาบ

๕๑๔.๐๒

บาท/ลบ.ม.