

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ ๖ บ้านป่าดงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔. รายละเอียด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนดแบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓,๖๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒. แบบสรุปข้อมูลคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน.....
 - ๗.๒. นายอภิชาติ หล้าเพย.....
 - ๗.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างพนักงกันคลังลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)

ปริมาณงาน/ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตามแบบเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานกระสอบพลาสติก	๙๖.๐๐	ใบ	๙.๐๐	๘๖๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒.๒๖	๑,๑๗๖.๙๖
๒	งานปูนทราย ๑:๔	๔.๘๐	ลบ.ม	๑,๘๗๒.๑๕	๘,๙๘๖.๓๒	๑.๓๖๒๔	๒,๕๕๐.๖๒	๑๒,๕๓๖.๙๘
๓	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๔" ยาว ๓ ม.	๕๖.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๖,๘๖๖.๗๒
๔	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๓" ยาว ๔ ม.	๒๖.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๓,๑๘๘.๑๒
๕	ตะปูตอกไม้	๕.๐๐	กิโลกรัม	๒๘.๔๔	๑๔๒.๒๐	๑.๓๖๒๔	๓๘.๗๕	๑๙๓.๗๕
รวมค่าก่อสร้าง					๑๗,๓๗๒.๕๒			๒๓,๖๖๘.๕๓
ปรับลดเหลือเพียง					ตัวอักษร	สองหมื่นสามพันหกหรือบาทถ้วน		๒๓,๖๐๐.๐๐

- A ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
B ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
C ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	๑๗,๓๗๒.๕๒
=	-
=	-

- D ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
E ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	๑.๓๖๒๔
=	-

- F ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [C \cdot (A \times D + B \times E)]$
G ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_n) = $D \times F$
H ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_n) = $E \times F$ =

=	๑.๐๐
=	๑.๓๖๒๔
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ* (ลงชื่อ).....กรรมการฯ และเลขานุการ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาง)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายสมศักดิ์ คำโค หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน/ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๖๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐

ข้อมูลคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			Motar ๑:๔
ส่วนผสมคอนกรีต			๔๐๐:๗๕๙/ลบ.ม.
๑ ซีเมนต์	๑.๐๕ X	๒,๓๓๖.๔๕	๙๘๑.๓๑
๒ ทราย	๑.๒๐ X	๕๑๔.๐๒	๔๙๒.๘๔
๓ ค่าผสมคอนกรีต	๑.๐๐ X	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐
รวม			๑,๘๗๗.๑๕

ราคาพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน กันยายน ปี ๒๕๕๙

ราคาวัสดุ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒,๓๓๖.๔๕	บาท/ตัน
ทรายหยาบ	๕๑๔.๐๒	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวพองนวล วงศ์ตะวัน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ