

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปัด ขวัญผัด หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายปัด ขวัญผัด หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔. รายละเอียด ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๕ ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนดแบบเลขที่ ๕/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๑,๖๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ
  - ๗.๒. นายอภิชาติ หล้าเพย
  - ๗.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายบืด ขวัญผัด บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ปริมาณงาน/ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๕ ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๐

ข้อมูลคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			Motar ๑:๔
ส่วนผสมคอนกรีต			๔๐๐:๗๙๙/ลบ.ม.
๑	ซีเมนต์	๑.๐๕ X ๒,๓๓๖.๔๕	๙๘๑.๓๑
๒	ทราย	๑.๒๐ X ๕๑๔.๐๒	๕๙๒.๘๔
๓	ค่าผสมคอนกรีต	๑.๐๐ X ๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐
รวม			๑,๘๗๒.๑๕

ราคาพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน กันยายนปี ๒๕๕๙

ราคาวัสดุ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๒,๓๓๖.๔๕ บาท/ตัน  
 ทรายหยาบ ๕๑๔.๐๒ บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการด้านราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างพนักงกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)  
 ปริมาณงาน/ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๕ ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านนายบัต ชวีญผัด บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ตามแบบเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย  
 ราคาวัดก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙  
 แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานกระสอบพลาสติก	๒๘๘.๐๐	ใบ	๙.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒.๒๖	๓,๕๓๐.๘๘
๒	งานปูนทราย ๑:๔	๑๔.๔๐	ลบ.ม	๑,๘๗๒.๑๕	๒๖,๙๕๘.๙๖	๑.๓๖๒๔	๒,๕๕๐.๖๒	๓๖,๗๒๘.๙๓
๓	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๔" ยาว ๓ ม.	๖๑.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๗,๔๗๙.๘๒
๔	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๓" ยาว ๔ ม.	๓๑.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๒,๗๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๓,๘๑๑.๒๒
๕	ตะปูตอกไม้	๓.๐๐	กิโลกรัม	๒๘.๕๔	๘๕.๓๒	๑.๓๖๒๔	๓๘.๗๕	๑๑๖.๒๕
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>					<b>๓๗,๙๑๖.๒๘</b>			<b>๕๑,๖๕๗.๑๐</b>
<b>ปรับลดเหลือเพียง</b>				<b>ตัวอักษร</b>	<b>ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน</b>			<b>๕๑,๖๐๐.๐๐</b>

A	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๓๗,๙๑๖.๒๘
B	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
C	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
D	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๖๒๔
E	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
F	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [ C / (A \times D + B \times E) ]$	=	๑.๐๐
G	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_n$ ) = $D \times F$	=	๑.๓๖๒๔
H	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_n$ ) = $E \times F$	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ  
 (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) (นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
 (นายอภิชาติ หล้าเพย)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน