

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านครูอำเพียร หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านครูอำเพียร หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔. รายละเอียด กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนด แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๑,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒. แบบสรุปข้อมูลคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางสาวอมรรัตน์ ทอมดอก
 - ๖.๒. นายอภิชาติ หล้าเพย
 - ๖.๓. นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างพนักงกันคลังลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และก่อสร้างถนน คสล.

ปริมาณงาน/ ก่อสร้างพนักงกันคลังลำน้ำแม่ปืม กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านครุอำเพียร หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ตามแบบเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/ค่าแรง	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	งานก่อสร้างพนักงกันคลังลำน้ำแม่ปืม							
๑	งานกระสอบพลาสติก	๘๖๔.๐๐	ใบ	๙.๐๐	๗,๗๗๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒.๒๖	๑๐,๕๙๒.๖๔
๒	งานปูนทราย ๑:๔	๔๓.๒๐	ลบ.ม	๑,๘๗๒.๑๕	๘๐,๘๗๖.๘๘	๑.๓๖๒๔	๒,๕๕๐.๖๒	๑๑๐,๑๘๖.๗๘
๓	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๕" ยาว ๓ ม.	๑๖๕.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๑๔,๘๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๒๐,๒๓๒.๓๐
๔	งานไม้ยูคาลิปตัส ศก.๓" ยาว ๔ ม.	๗๗.๐๐	ท่อน	๙๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๒.๖๒	๙,๔๔๑.๗๔
๕	ตะปูตอกไม้	๘.๐๐	กิโลกรัม	๒๘.๔๔	๒๒๗.๕๒	๑.๓๖๒๔	๓๘.๗๕	๓๑๐.๐๐
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
๑	งานรื้อพื้นคอนกรีต	๘๐.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๘.๑๒	๕,๔๔๙.๖๐
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม	๕๑๔.๐๐	๒,๐๕๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗๐๐.๒๗	๒,๘๐๑.๐๙
๓	คอนกรีต ค.๒	๑๒.๐๐	ลบ.ม	๒,๑๘๙.๐๐	๒๖,๒๖๘.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๙๘๒.๒๙	๓๕,๗๘๗.๕๒
๔	ไม้แบบ(๒)	๔.๐๔	ลบ.ฟ.	๒๙๕.๐๐	๑,๑๙๑.๘๐	๑.๓๖๒๔	๔๐๑.๙๑	๑,๖๒๓.๗๑
๕	งานเหล็กเสริม							
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Dai ๔ mm.๑ ๐.๒๐X๐.๒๐ ม.	๘๐.๐๐	ตร.ม	๓๔.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๖.๓๒	๓,๗๐๕.๗๓
	เหล็กเส้นกลมRB ๑๕(SR-๒๔)	๑๖.๖๘	กก.	๑๙.๘๒	๓๓๐.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒๗.๐๐	๔๕๐.๔๑
	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB ๑๖(SD-๓๐)	๓๒.๓๙	กก.	๒๐.๘๑	๖๗๔.๐๔	๑.๓๖๒๔	๒๘.๓๕	๙๑๘.๓๑
๖	แอสฟัลท์	๑๔.๐๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๒๕๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๔.๕๒	๓๔๓.๓๒
รวมค่าก่อสร้าง					๑๔๘,๑๕๒.๘๓			๒๐๑,๘๔๓.๑๕
ปรับลดเหลือเพียง				ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			๒๐๑,๘๐๐.๐๐

A ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

B ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

C ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

D ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง



E ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	๑๔๘,๑๕๒.๘๓
=	-
=	-
=	๑.๓๖๒๔
=	๑.๓๖๒๔


- F ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [C \cdot (A \times D + B \times E)]$
- G ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $D \times F$
- H ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $E \times F$ =

=	๑.๐๐
=	๑.๓๖๒๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ)..........กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาวมรรรัตน์ หอมดอก) (นางสาววรฤทัย ตีะมาสง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) และก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างบ้านครุอำเพียร หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน/ ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๓๖.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๐

ข้อมูลคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete			Motar ๑:๔
ส่วนผสมคอนกรีต			๔๐๐:๗๕๙/ลบ.ม.
๑ ซีเมนต์	๑.๐๕ X	๒,๓๓๖.๔๕	๙๘๑.๓๑
๒ ทราย	๑.๒๐ X	๕๑๔.๐๒	๔๙๒.๘๔
๓ ค่าผสมคอนกรีต	๑.๐๐ X	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐
รวม			๑,๘๗๒.๑๕

ราคาพาณิชย์ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด พะเยา เดือน กันยายน ปี ๒๕๕๙

ราคาวัสดุ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๒,๓๓๖.๔๕ บาท/ตัน

ทรายหยาบ ๕๑๔.๐๒ บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอมรรรัตน์ หอมดอก)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ