

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ สายทุ่งแก้วกว่า บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔. รายละเอียด  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนากำหนด แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙) รายละเอียดตามประมาณการของ กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๕๕,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๔).....
  - ๖.๒. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕).....
  - ๖.๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ป.ร.๖).....
  - ๖.๓. แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. นางรัตนภรณ์ สีนเปียง.....
  - ๗.๒. นายอภิชาติ หล้าเพย.....
  - ๗.๓. นางสาววรณทัย ต๊ะมารง.....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ สายทุ่งแก้วกว่า บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.๔ (ก) และ ปร.๕ (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙ หน่วย : บาท

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัด พะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๙ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน ๑	๓๕๕,๔๕๗.๗๑	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๕๕,๔๕๗.๗๑	
	ราคาค่าก่อสร้าง	๓๕๕,๔๐๐.๐๐	
	สามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนาภรณ์ สิมเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ /เลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ สายทุ่งเกี้ยว บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.๕ (ก) ที่แบบ มีจำนวน ๑ แผ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัด พะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งาน ๑	๒๖๐,๙๐๕.๕๔	๑.๓๖๒๔	๓๕๕,๔๕๗.๗๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินไขลวงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (ตามหนังสือสั่งการ ที่ กค.๐๔๒๑.๕/ว๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)				
รวมค่าก่อสร้าง				๓๕๕,๔๕๗.๗๑	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนกรณ์ สิ้นเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ /เลขานุการ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กลุ่มงาน/งาน ๑

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ สายทุ่งเกี้ยว บ้านป่าดิ่งเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัด พะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบเลขที่ ๒๑/๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
๑	- งานปรับพื้นที่	๕๘๘.๐๐	ตร.ม		-	๑.๖๙	๙๙๓.๗๒	๙๙๓.๗๒	
๒	- ทราดยาบรองพื้น	๒๙.๔๐	ลบ.ม	๔๖๗.๒๙	๑๓,๗๓๘.๓๓	๙๙.๐๐	๒,๙๑๐.๖๐	๑๖,๖๔๘.๙๓	
๓	- คอนกรีต ค.๒	๘๘.๒๐	ลบ.ม	๑,๗๖๙.๐๙	๑๕๖,๐๓๓.๗๔	๔๓๖.๐๐	๓๘,๔๕๕.๒๐	๑๙๔,๕๘๘.๙๔	
๔	- ไม้แบบ(๒)	๕๓.๖๒	ลบ.ฟ.	๑๖๓.๘๙	๘,๗๘๗.๗๘	๑๓๓.๐๐	๗,๑๓๑.๔๖	๑๕,๙๑๙.๒๔	
๕	- งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Dai ๔ mm.@ ๐.๒๐X๐.๒๐ ม.	๕๘๘.๐๐	ตร.ม	๓๔.๕๐	๒๐,๒๘๖.๐๐	-	-	๒๐,๒๘๖.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมRB ๑๕(SR-๒๔)	๑๕๘.๔๖	กก.	๑๙.๖๔	๓,๑๑๒.๑๕	-	-	๓,๑๑๒.๑๕	
๖	- แอสฟัลท์	๔๕.๐๐	ลิตร	๑๔.๐๐	๖๓๐.๐๐	-	-	๖๓๐.๐๐	
๗	- ไหล่ทางหินคลุก	๑๖.๑๗	ลบ.ม	๕๕๕.๘๖	๘,๘๒๖.๕๖	-	-	๘,๘๒๖.๕๖	
	<b>รวม</b>				<b>๒๑๑,๔๑๔.๕๖</b>		<b>๔๙,๔๙๐.๙๘</b>	<b>๒๖๐,๙๐๕.๕๔</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนภรณ์ สิ้นเปียง)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ /เลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ ๑ ช่วงที่ ๑ สายทุ่งเกือกาว บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อยู่ในท้องที่จังหวัด พะเยา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) ๖ %

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
๑	เหล็กเส้นทั่วไป RB ๖ มม.	บ./ตัน						
๒	เหล็กเส้นทั่วไป RB ๙ มม.	บ./ตัน						
๓	เหล็กเส้นทั่วไป RB ๑๙ มม.	บ./ตัน						
๔	เหล็กเส้นทั่วไป RB ๒๕ มม.	บ./ตัน						
๓	เหล็กเส้นทั่วไป DB ๑๒ มม.	บ./ตัน						
๔	เหล็กเส้นทั่วไป DB ๑๖ มม.	บ./ตัน						
๕	ลวดสำหรับคอนกรีตอัดแรง	บ./ตัน						
๖	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.						
๗	ปูนซีเมนต์ประเภท ๑	บ./ตัน						
๘	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน						
๙	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน						
๑๐	ยาง Asphalt Emulsion	บ./ตัน						
๑๑	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.						
๑๒	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
๑๓	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
๑๔	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	๕๕๐	๓๐	๑๐๑.๙๒			๕๕๑.๙๒
๑๕	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.						
๑๖	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.						
๑๗	วัสดุคัดเลือก "ก"	บ./ลบ.ม.						
๑๘	วัสดุคัดเลือก "ข"	บ./ลบ.ม.						
๑๙	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
๒๐	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.						
๒๑	อื่นๆ							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางรัตนภรณ์ สีนเปียง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ /เลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ