



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง จัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีตกลงราคา

ด้วย เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายที่ ๑ ลำเหมืองหน้าโอท็อป สายที่ ๒ ลำเหมืองหลัง ป่าสุสาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สายที่ ๑ สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว ๕๒๐.๐๐ ม. ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๒๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๘๐ ม. ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด

สายที่ ๒ สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนด แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ราคากลางของงานก่อสร้าง ๓๖,๓๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) (ราคากลางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาปรับค่า k) ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน

๒. โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ช่วงที่ ๑ สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว ๔๘๐.๐๐ ม. ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว ๑,๒๘๐.๐๐ ม. ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๐.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๘๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ ม. ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด, วางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๘๐ ม. ๔ ท่อน ๒ แกว จำนวน ๑ จุด และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๘๐ ม. ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนด แบบเลขที่ ๒๖/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ราคากลางของงานก่อสร้าง ๗๔,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) (ราคากลางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาปรับค่า k) ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาต่อเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจัดจ้างครั้งนี้
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government Procurement : E-GP)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา พร้อมยื่นเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rjp.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ร้อยตำรวจตรี



(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการ : ขุดลอกลำห้วย...ธารณะ สายที่1 ลำหืองหน้าโอท็อป สายที่ 2 ลำเหมืองหลังป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน :สายที่1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 520.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 520.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 583.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด

ปริมาณงาน :สายที่2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม.ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 180.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 180.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านสันตันมีน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา :กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ : 25/2560

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/ประเภทงานชลประทาน	36,369.23	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	36,369.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	36,300.00	
	ตัวอักษร	สามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

โครงการ : ซุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายที่1 ลำเหมืองหน้าโอท็อป สายที่ 2 ลำเหมืองหลังป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม้อใจ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน :สายที่1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 520.00 ม.

ต้องการซุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 530.00 ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า 583.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 ม. จำนวน 1 จุด

ปริมาณงาน :สายที่2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 180.00 ม.

ต้องการซุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 180.00 ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมีน ตำบลแม้อใจ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา :กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม้อใจ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แบบเลขที่ : 25/2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	27,191.95	1.3375	36,369.23	เงื่อนไข Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	1	ป้าย	-	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... % เงินประกันผลงานหัก...0..... % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..... %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			36,369.23	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทดี ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายที่ 1 ลำหมืองหน้าไอท้อป สายที่ 2 ลำหมืองหลังป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน : สายที่ 1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 520.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 530.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 583.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 ม. จำนวน 1 จุด

ปริมาณงาน : สายที่ 2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 180.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 180.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 190.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมีน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ : 25/2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด จุดที่ 1	583.00	ลบ.ม.			27.15	15,828.45	15,828.45	ราคาน้ำมัน
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด จุดที่ 2	190.00	ลบ.ม.			27.15	5,158.50	5,158.50	26.00-26.99
	- งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 ม.	5.00	ท่อน	1,000.00	5,000.00	241.00	1,205.00	6,205.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								27,191.95	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทท ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย จากเดิม 0.50 ม. ยาว 480.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย จากเดิม 0.50 ม. ยาว 480.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 234.00 ลบ.ม.

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย จากเดิม 0.50 ม. ยาว 1,280.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย จากเดิม 0.50 ม. ยาว 1,280.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,078.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑0.60 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด , วางท่อระบายน้ำขนาด ๑0.80 ม. 4 ท่อน 2 แฉก จำนวน 1 จุด และ วางท่อระบายน้ำขนาด ๑0.80 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ : 26/2560

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/ประเภทงานชลประทาน	74,490.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	74,490.46	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	74,400.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ : ขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน : ช่วงที่1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 480.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 480.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 234

ปริมาณงาน : ช่วงที่2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 1,280.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 1,280.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด , วางท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 ม. 4 ท่อน 2 แกว จำนวน 1 จุด และ วางท่อระบายน้ำขนาดØ0.80 ม. 5 ท

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 แบบเลขที่ :26/2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	55,693.80	1.3375	74,490.46	เงื่อนไข Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	1	ป้าย	-	เงินล่วงหน้าจ่าย0..... % เงินประกันผลงานหัก...0..... % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..... %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			74,490.46	(ตามหนังสือสั่งการ ที่ นร.0719.1/ว50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ตีมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ : ขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำ สายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 480.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 480.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 234.00 ลบ.ม.

ปริมาณงาน : ช่วงที่ 2 สภาพเดิมขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย ตามรูปตัดแต่ละช่วง ยาว 1,280.00 ม.

ต้องการขุดลอกใหม่ให้มีขนาด ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 0.50 ม. ยาว 1,280.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,078.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด , วางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 ม. 4 ท่อน 2 แฉก จำนวน 1 จุด และ วางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 ม. 5 ท่อน จำนวน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ : 26/2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (ไม่รวมภาษี)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด ช่วงที่ 1	234.00	ลบ.ม.			27.15	6,353.10	6,353.10	ราคาน้ำมัน
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด ช่วงที่ 2	1,078.00	ลบ.ม.			27.15	29,267.70	29,267.70	26.00-26.99
	- งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 ม.	5.00	ท่อน	600.00	3,000.00	188.00	940.00	3,940.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 ม.	13.00	ท่อน	1,000.00	13,000.00	241.00	3,133.00	16,133.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				16,000.00		39,693.80	55,693.80	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุทธิพล เทพสิงห์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯและเลขานุการ

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ