

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๔. รายละเอียด ขนาดกว้างใน ๐.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ยาวรวม ๑๐๖.๐๐ ม. ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. (ตามแบบรูปและรายการของ ทต. รวมใจพัฒนา กำหนด แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๐) รายละเอียดตามประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๖,๒๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายบรรพต ภาชนะนนท์.....
 - ๗.๒. นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์.....
 - ๗.๓. นางสาววรฤทัย ต๊ะมาจง.....

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (ชอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 106.00 เมตร

ต้นทาง (ท้ายชอย) ลึกในเฉลี่ย 0.15 เมตร , ปลายทาง (ปากชอย) ลึกในเฉลี่ย 0.40 เมตร

แบบเลขที่ 24/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลางวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน 1	216,285.35	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	216,285.35	
	ราคาค่าก่อสร้าง	216,200.00	
	สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน		

ราคาต่อเมตร

2,039.62 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรพต ภาชนะนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอังคมาลี วงศ์ราษฎร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน 1

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 106.00 เมตร

ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย 0.15 เมตร , ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย 0.40 เมตร

แบบเลขที่ 24/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน 1	165,431.66	1.3074	216,285.35	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ชุด	—	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	(ตามหนังสือสั่งการ ที่ นร.0719.1/ว50				
	ลงวันที่ 31 มกราคม 2560)				
รวมค่าก่อสร้าง				216,285.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายบรรทด ภาชนะนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอังคมาลี วงศ์ราษฎร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กลุ่มงาน/งาน 1

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ขอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 106.00 เมตร

คันทาง (ท้ายขอย) ลึกในเฉลี่ย 0.15 เมตร , ปลายทาง (ปากขอย) ลึกในเฉลี่ย 0.40 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

กำหนดราคากลางวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ 24/2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.								
	- งานดินขุด	30.76	ลบ.ม	-	-	99.00	✓ 3,045.24	✓ 3,045.24	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.67	ลบ.ม	498.44	✓ 1,330.83	91.00	✓ 242.97	✓ 1,573.80	
	- งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	2.67	ลบ.ม	1,606.42	✓ 4,289.15	398.00	1,062.66	✓ 5,351.81	
	- งานคอนกรีต ค.๒	14.63	ลบ.ม	1,821.73	26,651.92	436.00	✓ 6,378.68	✓ 33,030.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	1,906.26	กก	18.54	✓ 35,342.06	4.10	✓ 7,815.67	✓ 43,157.73	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR-2๔	100.65	กก	24.83	✓ 2,499.14	4.10	✓ 412.67	✓ 2,911.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก	✓ 34.11	✓ 2,046.60	-	-	✓ 2,046.60	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	69.53	ท่อน	✓ 551.41	✓ 38,339.54	-	-	✓ 38,339.54	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กฉาก	83.44	ตร.ม	46.00	✓ 3,838.24	35.00	✓ 2,920.40	✓ 6,758.64	
	- งานไม้แบบ 2	80.24	ตร.ม	163.87	✓ 13,148.93	154.00	✓ 12,356.96	✓ 25,505.89	
2	งานรื้อถอนผิวถนนคอนกรีต	53.00	ตร.ม		-	70.00	3,710.00	✓ 3,710.00	
	รวม				127,486.41		37,945.25	✓ 165,431.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายบรรทด ภาชนะนทร์)

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอังคณา ลี วงศ์ราษฎร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อโครงการ/ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (ขอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจปง ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 กำหนดราคากลางวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไม้แบบ

ไม้แบบ	ขนาด	ราคา/เมตร	ขนาดหน้าตัด	ปริมาตรไม้	ราคาไม้
ไม้แบบ	1" x 6"	97.2 บาท/เมตร	ขนาดหน้าตัด	ปริมาตรไม้	ราคาไม้
ไม้แบบ	1" x 8"	115.89 บาท/เมตร	นี้	ลบ.ฟ/ 1 ม.	บาท/ลบ.ฟ
ไม้คร่า	1 1/2" x 3"	59.81 บาท/เมตร	1" x 6"	0.1368	710.53
			1" x 8"	0.1824	635.36
			1 1/2" x 3"	0.1026	582.94

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	635.36 =	635.36 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	582.94 =	174.88 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)	@	0 =	- บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	36.45 =	9.11 บาท/ตร.ม.
	รวม	=	819.35 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก...1		=	204.84 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง		=	- บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้		=	0 บาท/ตร.ม.
	รวม	=	204.84 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)	=	819.35 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก...1	=	163.87 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	- บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0 บาท/ตร.ม.
	รวม	= <u>163.87 บาท/ตร.ม.</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายบรรทต ภาชนะนนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางอังคณาสิ วังศรีราษฎร์)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน


(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หลักเกณฑ์และ ตารางคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม
				(บาท)	(บาท)
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)				
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	260	กก.	2.46	639.60
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	498.44	309.03
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	638.63	657.79
	- นำผสมคอนกรีต		ลิตร	0.0164	-
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,606.42
2	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)				
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	336	กก.	2.46	826.56
	- ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	498.44	299.06
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	638.63	696.11
	- นำผสมคอนกรีต		ลิตร	0.0164	-
	รวมคอนกรีต ค.2	1	ลบ.ม.	=	1,821.73
3	งานทาสีเหล็กกันสนิม				
	- ทารองพื้น	0.04	GL.	310.00	11.07
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.06	GL.	579.44	32.19
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	270.00	2.70
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	46


บรรพต ภาชนะนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง




(นางสาวรฤทัย ตีมาธง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ