




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ๒๖-๐๐๒ สายข้างเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นมีน กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๖๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๑.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ๒๖-๐๐๒ สายข้าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นมีน กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๖๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกลตามสภาพพื้นที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๘.๖๖ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ท.๑-๐๑ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประกอบกับแบบเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๙๒,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | จำนวน ๕ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|-------------------------------|---|
| ๗.๑ นายพลภักดิ์ ปันสุวรรณ |  |
| ๗.๒ นายอภิชาติ หล้าเพย |  |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีชานนท์ ทองคำ |  |

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.26-002 สายข้างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมัน ตำบลแม่ใจ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 637.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,911.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมัน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ E 0588176 - N 2137154 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ E 0588386 - N 2136654

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 637.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,911 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุกลงตามสภาพพื้นที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า 28.66 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประกอบกับแบบ เลขที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,052,611.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,052,611.24	
	ค่างานก่อสร้างทางตามงบประมาณเงินอุดหนุน	992,900.00	
	ค่างานก่อสร้างทาง (ตัวอักษร)	เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

เหตุ .

1. ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดพะเยา เดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ยังไม่เปิดเผยข้อมูล)
2. รายการวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดใช้ราคาจากราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดับอำเภอปี 2558
3. อัตราค่าแรงใช้บัญชีค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2560 และ หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง ปี 2560
4. ใช้อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 ที่ อ.แม่ใจ 35.00-35.99 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง
5. ต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งหมดตามสัญญา
6. ให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
7. วันทำงานในสัญญา โดยนับรวมระยะเวลาการบ่มคอนกรีตและการทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตได้รวมไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ว่าที่ร้อยตรี.....กรรมการและเลขานุการฯ

(นายพลภักดิ์ ปันสุวรรณ)

(ชานนท์ ทองคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.26-002 สายข้างเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมีน ตำบลแม่ใจ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 637.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,911.00 ตารางเมตร
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมีน ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ E 0588176 - N 2137154 พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ E 0588386 - N 2136654

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 637.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,911 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกลงตามสภาพพื้นที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า 28.66 ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียด ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประกอบกับแบบ เลขที่ 5/2563 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานทาง							
	งานกลางป่าชุดต่อ							
	1.1 ขนาดเบา	ตร.ม.	1,911.00	1.79	3,420.69	1.3607	2.43	4,654.53
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต+ค่าแรง	ลบ.ม.	95.55	579.85	55,404.66	1.3607	789.00	75,389.12
2	งานดิน							
	2.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	28.66	387.01	11,091.70	1.3607	526.60	15,092.47
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.(ใช้Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.)	ตร.ม.	1,911.00	361.48	690,786.36	1.3607	491.86	939,953.00
		ตร.ม.						
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	18.00	70.81	1,274.58	1.3607	96.35	1,734.32
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	189.00	61.39	11,602.71	1.3607	83.53	15,787.80
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		0.00		1.3607		
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	4.1 ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,129.50	-	1.3607	1,536.91	-
	4.2 ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.20 ม.	ท่อน	-	354.70	-	1.3607	482.64	-
	4.3 ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ท่อน	-	526.80	-	1.3607	716.81	-
					773,580.70		TOTAL	1,052,611.24

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

1,052,611.24

ขอใช้งบประมาณเพียง =

1,052,600.00

ขอใช้งบประมาณ (ตัวอักษร)

หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

ราคาเฉลี่ย

550.81

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

ว่าที่ร้อยตรี.....

กรรมการและเลขานุการฯ

(นายพลภักดิ์ ปิ่นสุวรรณ)

(ชานนท์ ทองคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิชาติ หล้าเพย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน